御見積書

TOTAL INTERIOR PLANNING

● 6-3-8 SHIMOUMA, SETAGAYA-KU TOKYO 154-0002 JAPAN

平成19年6月4日　　NO

検印／　　作成／　橘　担当／　橘

ＡＬＥＸ　様

● 工事場所：ご住所　〒152-0003　東京都目黒区碑文谷４－６－５

● オーナー様：お名前　同上　ご住所　〒152-0003　東京都目黒区碑文谷４－６－５　お電話　ＴＥＬ：　０３－３７１０－７７１１

● 有効期限：１ヶ月 ● 専有部分面積：　80.00　㎡ ● ㎡単価：107,527　円/㎡

アレックスプランニング
株式会社　アレクサンダー
東京都世田谷区下馬6-3-8
TEL　03-3710-7711
FAX　03-3716-0607
都知事許可（般19）114507号

総合計　￥ 8,602,167

消費税が含まれております。

NO	工事種別	品名・仕様・寸法・品番	数量	単価	金額	備考
1	内装工事	・別紙明細書をご覧下さい。	一式		8,192,540	
	消費税		5%		409,627	
		TOTAL			8,602,167	ALEX：IN

お願い
・工事の際、水・電力は無償にてご支給下さい。
・ガス工事に関しては、東京ガス指定店より直接請求になる場合があります。

振込先　/　三菱東京ＵＦＪ銀行都立大学駅北支店　（普）1048676　（株）アレクサンダー

ホームページアドレス　http://www.cosmodog.jp

お名前： ＡＬＥＸ　様　　ご住所 東京都世田谷区下馬６－３－８　　ＮＯ， １

No.	工事種別	名称・仕様･寸法・品番	数量	単価	金額	備考
1	仮設工事		1 式		350,400	
2	解体工事		1 式		842,000	
3	建具工事		1 式		581,850	
4	壁・天井下地工事		1 式		1,370,000	
5	床下地工事		1 式		619,000	
6	大工木工事		1 式		294,000	
7	ユニットバス工事		1 式		535,500	
8	サニタリー工事		1 式		198,520	
9	トイレ工事		1 式		194,800	
10	給排水工事		1 式		715,150	
11	キッチン工事		1 式		504,520	
12	電気工事		1 式		400,000	
13	床仕上げ工事		1 式		697,600	
14	壁仕上げ工事		1 式		394,200	
15	塗装工事		1 式		35,000	
16	雑工事		1 式		70,000	
17	現場諸経費		1 式		390,000	
				項　計	8,192,540	8,602,167 税込

ALEXANDER CO.,LTD. 6-3-8 SHIMOUMA, SETAGAYA-KU TOKYO 154-0002 JAPAN PHONE：03-3710-7711

お名前： ＡＬＥＸ　様　　ご住所 東京都世田谷区下馬６－３－８　　NO， 2

No.	工事種別	名称・仕様･寸法・品番	数量	単価	金額	備考
1	仮設工事					
		・現場調査・現場実寸墨出し	1 式		80,000	
		・養生及清掃、室内、廊下、エレベーター、他	1 式		40,000	
		・工事期間中発生残材（残材・ダンボール）搬出処分費	1 式		160,000	
		・完成引渡しクリーニング（フローリングワックス共、ベランダも含む）	88 ㎡	800	70,400	
				項　計	350,400	

ALEXANDER CO.,LTD. 6-3-8 SHIMOUMA, SETAGAYA-KU TOKYO 154-0002 JAPAN PHONE：03-3710-7711

お名前： ＡＬＥＸ　様　　ご住所 東京都世田谷区下馬６－３－８　　ＮＯ， ３

No.	工事種別	名称・仕様･寸法・品番	数量	単価	金額	備考
2	解体工事					
		・解体工（特殊工具持込）	8 人工	30,000	240,000	
		・搬出積み込み工	4 人工	25,000	100,000	
		・斫り工事の人工	人工	35,000		
		・解体時発生残材運搬費　（４ｔ車　6㎥まで）	4 台	20,000	80,000	
		・上記解体ゴミ処分費	1 式		352,000	
		・給排水管及び器具撤去	1 人工	35,000	35,000	
		・電気配線及び器具撤去	1 人工	35,000	35,000	
				項　計	842,000	

ALEXANDER CO.,LTD. 6-3-8 SHIMOUMA, SETAGAYA-KU TOKYO 154-0002 JAPAN PHONE：03-3710-7711

お名前：　ＡＬＥＸ　様　　ご住所 東京都世田谷区下馬６－３－８　　NO，４

No.	工事種別	名称・仕様･寸法・品番	数量	単価	金額	備考
3	建具・クローゼット・下駄箱工事	【　松下電工　エクセレントモダンシリーズ　】				
V6型	90mm・650mm・2m	・扉本体　１（トイレ）　XMJA2V63R（L/R)■　定価￥90,900	1　セット	45,450	45,450	50%OFF
V6型	90mm・755mm・2m	・扉本体　２（洗面所）　XMJA2V61R（L/R)■　定価￥89,800	1　セット	44,900	44,900	50%OFF
V2型	90mm・780mm・2m	・扉本体　３（リビング）　XMJA2V2R（L/R)■　定価￥96,800	1　セット	48,400	48,400	50%OFF
V1型	90mm・780mm・2m	・扉本体　４（洋室）　XMJA2V1R（L/R)■　定価￥73,100	3　セット	36,550	109,650	50%OFF
V5型	90mm・780mm・2m	・扉本体　５（リビング）　XMJA2V5R（L/R)■　定価￥104,400	セット			50%OFF
V4型	90mm・780mm・2m	・扉本体　６（洋室）　XMJA2V4R（L/R)■　定価￥86,600	セット			50%OFF
		・扉本体　７	セット			50%OFF
		・扉本体　８	セット			50%OFF
		・扉本体　９	セット			50%OFF
		・扉本体　10	セット			50%OFF
		【　松下電工　レセンテ　】４方枠・固定枠・ミラー無し・フラットタイプ・取手レス				50%OFF
	W　1236　×　H　2035	・クローゼット本体　1　定価￥　88,900	3　セット	44,450	133,350	50%OFF
	W　　×　H	・クローゼット本体　2　定価￥	セット			50%OFF
	W　　×　H	・クローゼット本体　3　定価￥	セット			50%OFF
	W　　×　H	・クローゼット本体　4　定価￥	セット			50%OFF
		・建具取付工事	1　式		143,000	
		・商品本体価格１（下駄箱）　定価￥74,200　ミラー無し・フラットタイプ	1　セット	37,100	37,100	50%OFF
		・下駄箱組立て設置費	1　式	20,000	20,000	
				項　　計	581,850	

お名前： ＡＬＥＸ　様　　ご住所 東京都世田谷区下馬６－３－８　　NO， 5

No.	工事種別	名称・仕様･寸法・品番	数量	単価	金額	備考
4	壁・天井下地工事					
		・GLボード張り工事（PB12.5）　専有部分外周壁面	78 ㎡	3,000	234,000	
		・軽鉄間仕切下地工事	73 ㎡	3,500	255,500	
		・同上開口　　建具取付部	6 箇所	7,000	42,000	
		・同上開口　　クローゼット取付部	3 箇所	12,000	36,000	
		・石膏ボード張り　　PB12.5	138 ㎡	2,500	345,000	
		・グラスウール工事	㎡	1,500		
		・軽鉄天井下地工事	75 ㎡	2,500	187,500	
		・石膏ボード張り　　PB9.5	75 ㎡	2,000	150,000	
		・足場	1 式		25,000	
		・資材搬入諸経費	1 式		70,000	
		・壁手摺補強	1 式		25,000	
				項　計	1,370,000	

ALEXANDER CO.,LTD. 6-3-8 SHIMOUMA, SETAGAYA-KU TOKYO 154-0002 JAPAN PHONE：03-3710-7711

お名前： ＡＬＥＸ　様　　ご住所 東京都世田谷区下馬６－３－８　　ＮＯ， ６

No.	工事種別	名称・仕様･寸法・品番	数量	単価	金額	備考
5	床下地工事					
		・システムフロアー工事	75 ㎡	6,500	487,500	
		・際根太施工	47 m	2,000	94,000	
		・同上運搬及び搬入費	1 式		37,500	
				項　計	619,000	

ALEXANDER CO.,LTD. 6-3-8 SHIMOUMA, SETAGAYA-KU TOKYO 154-0002 JAPAN PHONE：03-3710-7711

お名前： ＡＬＥＸ　様　　ご住所 東京都世田谷区下馬６－３－８　　ＮＯ， ７

No.	工事種別	名称・仕様･寸法・品番	数量	単価	金額	備考
6	大工木工事					
		・窓枠・玄関枠工事	25 m	3,500	87,500	
		・木製巾木取付（材工共）	55 m	1,500	82,500	
		・キッチン吊戸下地コンパネ下地工事	1 式		34,000	
		・クロゼット内部造作（上段及びハンガーパイプ）	1 式		55,000	3 箇所
		・玄関框取付（材工共）	1 式		35,000	
				項　計	294,000	

ALEXANDER CO.,LTD. 6-3-8 SHIMOUMA, SETAGAYA-KU TOKYO 154-0002 JAPAN PHONE：03-3710-7711

お名前：　ＡＬＥＸ　様　　ご住所　東京都世田谷区下馬６－３－８　　NO，８

No.	工事種別	名称・仕様･寸法・品番	数量	単価	金額	備考
7	ユニットバス工事	【　TOTO　ユニットバス　】				
	JBV-D シリーズ	・ユニットバス本体　　定価￥ 647,000	1 セット		323,500	50%OFF
	大きさ 1418	・上記ユニットバス搬入組立て設置費	1 式		80,000	
		・ドア折戸へ変更	式			30%OFF
		・サーモスタット水栓へ変更	式			30%OFF
		・浴室換気暖房乾燥機（ＩＫＫ65）（2室型）定価￥142,700	1 台	100,000	100,000	30%OFF
		・換気扇 IKK02　（一般ダクト換気扇）	台			30%OFF
		・風呂フタ（ＫＦＭ02　1216）	1 式	9,000	9,000	
		・風呂フタフック（ＫＧＡ03）	1 式	3,000	3,000	
		・Ｌ型インテリアバー（Ｌ型　ＫＮＲ15＃Ｎ11）	式			30%OFF
		・ランドリーパイプ（ＫＭＡ11）	式			
		・ブローバス（SXⅡ）（2方向噴流）定価￥218,000	式			30%OFF
		・ユニットバス入口枠造作	1 式		20,000	
		・梁欠き加工	式			
		・窓加工	式			
				項　計	535,500	

お名前：　ＡＬＥＸ　様　　ご住所：　東京都世田谷区下馬６－３－８　　NO，９

No.	工事種別	名称・仕様･寸法・品番	数量	単価	金額	備考
8	サニタリー工事	【　洗面化粧台　】				
		・INAX　サティス洗面器セット　定価303,700	セット			25%OFF
		【　ノーリツ洗面台　シャンピーヌS　シングルレバーシャワー水栓　くもり止めヒーター付　】				
	定価￥	・洗面台本体（洗面化粧台・ミラーキャビネット）　ワイド：	セット			50%OFF
		【　ノーリツ洗面台　エシステコンポ　カウンターストレート　アッパーキャビネット　人造大理石カウンター　スタンダード鏡面扉　シングルレバーシャワー水栓　】				
	定価￥ 258,000	・洗面台本体（洗面化粧台・ミラーキャビネット）　ワイド： 900	1 セット	180,600	180,600	30%OFF
		【　洗濯機パン　】				
	定価￥15,000	・洗濯機パン　640×640	セット			30%OFF
	定価￥16,000	・洗濯機パン　740×640	1 セット	11,200	11,200	30%OFF
	定価￥16,200	・洗濯機パン　800×640	セット			30%OFF
	定価￥11,200	・洗濯機用（緊急止水弁付単水栓）TWA11RX	1 セット	6,720	6,720	40%OFF
				項　計	198,520	

お名前：　ＡＬＥＸ　様　　ご住所　東京都世田谷区下馬６－３－８　　NO，　10

No.	工事種別	名称・仕様･寸法・品番	数量	単価	金額	備考
9	トイレ工事					
	手洗い無・ウォシュレットZ1	・トイレ本体（TOTO　NEW Z　CES9052E）定価￥200,500	1　セット	150,000	150,000	25%OFF
		・上記取付配管接続費	1　式		35,000	
		・Ｉ 型手摺（YHB601Z）定価￥9,000	セット			25%OFF
		・タオル掛け　（ＹＴ45S2）定価￥6,050	1　セット	4,500	4,500	25%OFF
		・紙巻器（YH45）定価￥7,150	1　セット	5,300	5,300	25%OFF
				項　計	194,800	

ALEXANDER　CO.,LTD.　6-3-8　SHIMOUMA, SETAGAYA-KU TOKYO 154-0002 JAPAN　PHONE：03-3710-7711

お名前：　ＡＬＥＸ　様　　ご住所　東京都世田谷区下馬６－３－８　　ＮＯ，　１１

No.	工事種別	名称・仕様･寸法・品番	数量	単価	金額	備考
10	給排水衛生設備工事					
		・給排水衛生設備工事	1　式		450,000	
	定価￥323,000	・給湯器（２４号給湯器）　リモコン：台所・浴室　機能：オート/追い炊き　GT-2428SAWX BL　屋外壁掛	1　セット		145,350	55%OFF
		・上記専用部材（循環アダプター、リモコンコード）	1　式		9,800	
		・浴室ＴＶ付きリモコンへ変更	式			20%OFF
		・ガス工事	1　式		110,000	
				項　計	715,150	

ALEXANDER　CO.,LTD.　6-3-8　SHIMOUMA, SETAGAYA-KU TOKYO 154-0002 JAPAN　PHONE：03-3710-7711

お名前： ＡＬＥＸ　様　　ご住所 東京都世田谷区下馬６－３－８　　NO， 12

No.	工事種別	名称・仕様･寸法・品番	数量	単価	金額	備考
11	キッチン工事	【　サンウェーブ　シェルトBMⅡ　】				
	扉色： 753	・キッチンセット本体　　定価￥ 589,200	1 セット		353,520	40%OFF
	ワイド： 270	・キッチンセット搬入組立て費	1 式		100,000	
		・キッチンパネル（アイカセラール　３×6）定価￥13,600	3 枚	9,500	28,500	30%OFF
		・キッチンパネル（アイカセラール　３×8）定価￥18,200	枚			30%OFF
		・キッチンパネル（アイカセラール　３×9）定価￥20,500	枚			30%OFF
		・キッチンパネル（アイカセラール　４×8）定価￥24,200	枚			30%OFF
		・キッチンパネル施工費	1 式		22,500	
		・タイル施工	㎡			
				項　計	504,520	

ALEXANDER　CO.,LTD.　6-3-8　SHIMOUMA, SETAGAYA-KU TOKYO 154-0002 JAPAN　PHONE：03-3710-7711

お名前： ＡＬＥＸ　様　　ご住所 東京都世田谷区下馬６－３－８　　NO， 13

No.	工事種別	名称・仕様･寸法・品番	数量	単価	金額	備考
12	電気工事					
		・電気配線工事（スイッチ・コンセント・TV・TEL）	1 式		400,000	
		・2.2キロ　エアコン　（6～7帖用）	台			
		・4.0キロ　エアコン　（12～18帖用）	台			
		・同上取付配管費	台			
		スリムダクトカバーは別途です。				
				項　計	400,000	

ALEXANDER CO.,LTD. 6-3-8 SHIMOUMA, SETAGAYA-KU TOKYO 154-0002 JAPAN PHONE：03-3710-7711

お名前： ＡＬＥＸ　様　　ご住所 東京都世田谷区下馬６－３－８　　NO， 14

No.	工事種別	名称・仕様･寸法・品番	数量	単価	金額	備考
13	床仕上げ工事	【　サンゲツ　ウッドフロアー　】				
	L-45防音タイプ	・材料費　（3.16㎡/ｹｰ　定価￥43,000/ｹｰ）単位：ケース	20　ケース	19,350	387,000	55%OFF
		・フローリング施工費	60　㎡	3,500	210,000	
		【　サンゲツフロアタイル　】				
		・フロアタイル材料費（定価￥13,500/ケース　3.29㎡/ケース）	4　ケース	7,400	29,600	
		・フロアタイル施工費	10　㎡	2,000	20,000	
		・専用接着材（3ｋｇ缶　8～9㎡）	2　缶	3,000	6,000	
		・トイレ	1　式	15,000	15,000	
		・洗面所	1　式	18,000	18,000	
		・玄関タタキ	1　式	12,000	12,000	
		【　カーペット　】				
		・グリッパー設置及びフェルト敷き込み	㎡			
	定価￥4,000円/㎡	・ジュータン材料費	㎡			50%OFF
		・ジュータン施工費	㎡			
				項　計	697,600	

お名前： ＡＬＥＸ　様　　ご住所 東京都世田谷区下馬６－３－８　　NO， 15

No.	工事種別	名称・仕様･寸法・品番	数量	単価	金額	備考
14	壁・天井仕上げ工事	【　サンゲツクロス　　低ホルム　　中～高級品　　】				
		・クロス貼り施工　　（材工共）	292　m	1,250	365,000	
		・下地処理費	292　m	100	29,200	
		【　珪藻土　サメジマコーポレーション　リターナブルパウダーライト　】				
		・珪藻土施工費　（材工共）	㎡			
				項　計	394,200	

ALEXANDER　CO.,LTD.　6-3-8　SHIMOUMA, SETAGAYA-KU TOKYO 154-0002 JAPAN　PHONE：03-3710-7711

お名前： ＡＬＥＸ　様　　ご住所 東京都世田谷区下馬６－３－８　　NO， 16

No.	工事種別	名称・仕様･寸法・品番	数量	単価	金額	備考
15	塗装工事					
		・塗装工事	1　人工	35,000	35,000	
				項　　計	35,000	

ALEXANDER　CO.,LTD.　6-3-8　SHIMOUMA, SETAGAYA-KU TOKYO 154-0002 JAPAN　PHONE：03-3710-7711

お名前： ＡＬＥＸ　様　　ご住所 東京都世田谷区下馬６－３－８　　ＮＯ， １７

No.	工事種別	名称・仕様･寸法・品番	数量	単価	金額	備考
16	雑工事					
		・キッチン換気扇、浴室及びトイレ換気ダクト配管工事	1　式		70,000	
				項　計	70,000	

ALEXANDER　CO.,LTD.　6-3-8　SHIMOUMA, SETAGAYA-KU TOKYO 154-0002 JAPAN　PHONE：03-3710-7711

お名前： ＡＬＥＸ　様　　ご住所 東京都世田谷区下馬６－３－８　　NO， 18

No.	工事種別	名称・仕様･寸法・品番	数量	単価	金額	備考
17	現場諸経費					
		・現場管理費、現場諸経費	1 式		390,000	
		・駐車場代	1 式			
				項　計	390,000	

ALEXANDER CO.,LTD. 6-3-8 SHIMOUMA, SETAGAYA-KU TOKYO 154-0002 JAPAN PHONE：03-3710-7711